

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Giżycku ETAP III - Budowa ogrodzenia

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 337/13, m. Giżycko gm. Giżycko

INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

ADRES INWESTORA : 11-500 GIŻYCKO, UL. WILANOWSKA 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Piórkowski (ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 25 wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	Ogrodzenie			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym - pomiary - wytyczenie i pomiar powykonawczy 0.475	km km	 0.475	
				RAZEM	0.475
2	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przrzutem 475*0.7	m ² m ²	 332.500	
				RAZEM	332.500
3	KNR 2-01 d.1 0511-01	Transport darniny do 0,5 km 475*0.7	m ² m ²	 332.500	
				RAZEM	332.500
4	KNR 2-01 d.1 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) - wykopy pod fundamenty 193*1.2*0.5*0.45	m ³ m ³	 52.110	
				RAZEM	52.110
5	KNR-W 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - POD SŁUPKI OGRO- DZENIOWE (1.2*0.3*0.3)*193	m ³ m ³	 20.844	
				RAZEM	20.844
6	KNR-W 2-02 d.1 1808-03	Wrota wysokości 1.8 m szerokość wrót 5 m i furtki 1 m. z siatki w ramach sta- lowych na gotowych słupkach -UWAGA - BRAMA PANELOWA I FURTKA DOSTARCZONA PRZEZ INWESTORA . 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1805-04 kalk. własna	Ogrodzenie - Panele 150/250 z siatki z drutu ocynkowanego (pęty piono- we fi 0,6cm , druty poziome fi 0.5 cm) na słupkach stalowych ocynkowanych 6x4x0.2 cm o wysokości 1.8 m nad gotowym cokołem. - UWAGA SAM MON- TAŻ OGRODZENIA Z POWIERZONEGO MATERIAŁU INWESTORA 192	szt. szt.	 192.000	
				RAZEM	192.000